

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Budowa chodnika na odcinku drogi gminnej NR169053N w Użrankach			
1.1		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
1.1.1	KNR 2-01 0119-03 (P1) D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - - łącznie z dokumentacją powykonawczą 0,1	km km	0,10	0,10
1.1.2	KNR 2-31 (P2) 0101-0100+KNR 2-31 0101-0200 D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 25 cm. ( 98,3*1,85	m2 m2	181,86	181,86
1.1.3	KNR 2-01 (P3) 0206-0200 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - odwiezienie gruntu z korytowania na odl. 1 km 181,86*0,25	m3 m3	45,47	45,47
1.1.4	KNR 2-31 (P4) 0401-0300 D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. 106,1	m m	106,10	106,10
1.1.5	KNR 2-31 0402-04 (P5) D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,1*0,4*106,1	m3 m3	4,24	4,24
1.1.6	KNR 2-31 (P6) 0403-0100 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 106,1	m m	106,10	106,10
1.1.7	KNR 2-31 (P7) 0401-0200 D.02.01.01	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x30 cm. Kategoria gruntu III-IV - analogia 21,1+87,2+5	m m	113,30	113,30
1.1.8	KNR 2-31 (P8) 0407-0300 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 113,3	m m	113,30	113,30
1.1.9	KNR 2-31 (P9) 0114-0100+KNR 2-31 0114-0200 D.04.04.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5 wg. PN-EN13285. z zawartością min 50% kruszywa łamanego / przekruszonego (KNSM) Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. (odległość dowozu ustala Wykonawca).. 181,9	m2 m2	181,90	181,90
1.1.10	KNR-I 0-11 (P10) 0316-0300 D.08.02.00	Chodniki z kostki betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3cm 181,9	m2 m2	181,90	181,90
1.2		<b>ROBOTY UZUPEŁNIAJACE</b>			
1.2.1	KNR 2-31 0702-01 (P11) D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.2.2	KNR 2-31 0703-01 (P12) D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	2,00	2,00
1.2.3	KNR 2-31 (P13) 0706-0600 D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych 20	m2 m2	20,00	20,00