

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

„Przebudowa odcinków dróg gminnych nr 169052N oraz nr 169053N, położonych na działkach nr 150/6, 290/5, 295/16, 291/2, 295/11, 295/13 obręb Uźranki w miejscowości Uźranki, Gmina Mrągowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MRĄGOWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742764
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Królewiecka 60 A
- 1.4.2.) Miejscowość: Mrągowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 11-700
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 897412924
- 1.4.8.) Numer faksu: 897412924
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@gminamragowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminamragowo.net
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00297569/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-03 08:07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00276125/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

1.2.2. Zakres budowy:**Podstawowy zakres budowy:**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych o długości 967,00 mb położonych na działkach o nr. 150/6, 290/5, 295/16, 291/2, 295/11, 295/13, obręb Użranki. Droga gminna objęta opracowaniem położona jest częściowo w miejscowości Użranki ponadto stanowi dojazd do miejscowości Kosewo w obrębie której po lewej i prawej stronie występują pola uprawne z częściową zabudową mieszkaniową .

Jezdnia na odcinku od 0+00 do 0+216,00 wykonana z brukowca o nieregularnych spadkach poprzecznych szerokości 3,70m na pozostałym odcinku nawierzchnia z kruszywa naturalnego i łamanego szerokości od 4,0 do 5,0m W obrębie robót związanych z przebudową przebiega linia napowietrzna nn, ułożone są kable teletechniczne oraz sieć wodociągowa. W podłożu gruntowym występują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste oraz pospółki zaliczane do podłoża G1.

Przebudowa odcinka drogi obejmować będzie niezbędne roboty jak:

1.Roboty przygotowawcze:

-zdjęcie warstwy humusu, wycięcie istniejących drzew i krzaków, wykonanie koryta na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne oraz rowów przydrożnych .

2.Roboty nawierzchniowe.

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na poszerzenia grubości 25cm z wykonaniem wzmocnienia istniejącej podbudowy warstwą kruszywa łamanego średniej grubości 10cm.

-ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego grubości 5cm ACW22 na istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego.

-ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5cm ACW16 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm ACS11 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .

-uzupełnienie poboczy kruszywem łamanego 0/31,5mm grubości 10cm.

Powierzchnie do przebudowy:

warstwa ścieralna AC grubości 4cm 5468,6m²

- warstwa wiążąca AC grubości 5cm 5613,7m²

- pobocza 967,2m²

Po zmianie:**Podstawowy zakres budowy:**

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych o długości 967,00 mb położonych na działkach o nr. 150/6, 290/5, 295/16, 291/2, 295/11, 295/13, obręb Użranki. Droga gminna objęta opracowaniem położona jest częściowo w miejscowości Użranki ponadto stanowi dojazd do miejscowości Kosewo w obrębie której po lewej i prawej stronie występują pola uprawne z częściową zabudową mieszkaniową .

Jezdnia na odcinku od 0+00 do 0+216,00 wykonana z brukowca o nieregularnych spadkach poprzecznych szerokości 3,70m na pozostałym odcinku nawierzchnia z kruszywa naturalnego i łamanego szerokości od 4,0 do 5,0m W obrębie robót związanych z przebudową przebiega linia napowietrzna nn, ułożone są kable teletechniczne oraz sieć wodociągowa. W podłożu gruntowym występują piaski drobnoziarniste i średnioziarniste oraz pospółki zaliczane do podłoża G1.

Przebudowa odcinka drogi obejmować będzie niezbędne roboty jak:

1.Roboty przygotowawcze:

-zdjęcie warstwy humusu, wycięcie istniejących drzew i krzaków, wykonanie koryta na poszerzeniach pod warstwy konstrukcyjne oraz rowów przydrożnych .

2.Roboty nawierzchniowe.

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na poszerzenia grubości 25cm z wykonaniem wzmocnienia istniejącej podbudowy warstwą kruszywa łamanego średniej grubości 10cm.

- ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 5cm ACW16 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm ACS11 po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową .
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanego 0/31,5mm grubości 10cm.

Powierzchnie do przebudowy:

warstwa ścieralna AC grubości 4cm 5468,6m²

- warstwa wiążąca AC grubości 5cm 5613,7m²

- pobocza 967,2m²