

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
DO GOSPODARSTW DOMOWYCH W MIEJSCOWOŚCIACH MUNTOWO, POPOWO SAŁĘCKIE, ZAWADA, GMINA
MRAĞOWO”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MRAĞOWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742764
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: ul. Królewiecka 60 A
- 1.4.2.) Miejscowość: Mrağowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 11-700
- 1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 89/7412924
- 1.4.8.) Numer faksu: 89/7412924
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczt@gminamragowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminamragowo.net
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115322/01
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-08 11:10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00099204/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwa etapy:

ETAP I

I. A.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, GMINA MRAĞOWO

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m
2. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:
PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m
PE 100RC, PN16, śr.110mm (przeciski sterowane) L= 2.671 m

I.B.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO, GMINA MRAĞOWO

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP, SN8, śr 160-200mm L=188m
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=431m
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:
PE 100,PN10, śr.50-75mm L=1.836m
RC+PE 100RC,PN10, śr.110-140mm L= 2.020m
Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m
4. Przepompownie lokalne PIMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PIMu5 (na dz. nr. 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl
5. Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.

ETAP II -

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRAĞOWO

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych
PP, SN8, śr 160-200 mm L=405m
Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PP,SN8,śr.160mm L=319m
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:
PE 100,PN10, śr.50-90mm L=3.761m
RC+PE 100RC,PN10, śr.110 L= 1.945 m
Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m
4. Przepompownie lokalne PIPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.
5. Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.

Po zmianie:

Realizacja przedmiotu zamówienia podzielona została na dwa etapy:

ETAP I

I .A.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, GMINA MRAĞOWO

- 1.Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych o sztywności obwodowej SN8, śr 200mm L=531,0m .
- 2.Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:
PE 100,PN10, SDR 11 śr.110mm L= 81m
PE 100RC, PN16, śr.110mm (przeciski sterowane) L= 2.671 m

I.B.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MUNTOWO, GMINA MRAĞOWO

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC, SN8, śr 160-200mm L=188m . (Poz. 8,9,13,14 przedmiaru).
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC ,SN8,śr.160mm L=431m (Poz.32 przedmiaru))
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:
PEHD 100,PN10, SDR17,śr.50-75mm L=1.836m (Poz.51,52,53)
PEHD 100,PN10, SDR17,śr.110-140mm L= 2.020m (Poz.54,55,56)
Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-140mm L=405m.
- 4.Przepompownie lokalne PIMu4 (na dz.nr. 151/12 obręb Muntowo) , PIMu5 (na dz. nr 166/2 obręb Muntowo) - 2 kpl
- 5.Przepompownie przydomowe PD – 31 kpl.

ETAP II -

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI POPOWO SALĘCKIE, GMINA MRAĞOWO

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych
PVC, SN8, śr 160-200 mm L=450 m
Przeciski sterowane wykonane rurami PE100 PN16 śr 160-200mm L=41m
2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur gładkich litych PVC,SN8,śr.160mm L=319m .
3. Kanalizacja sanitarna tłoczna z rur:
PEHD 100,PN10,SDR17, śr.50-90mm L=3.761m
PEHD 100,PN10,SDR17, śr.110 L= 1.945 m
Przeciski sterowane wykonane rurami PE100, PN16, śr 50-110mm L=178m
4. Przepompownie lokalne PIPS7 (na dz. nr 128/2 obręb Popowo Salęckie) - 1 kpl.
5. Przepompownie przydomowe PD – 34 kpl.