

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana opraw oświetlenie drogowego na terenie Gminy

---

Adres obiektu budowlanego: Gmina Mrągowo

Zamawiający: Gmina Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

---

Spis działań przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Wymiana opraw oświetlenia drogowego	45316110-9

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Wymiana opraw oświetlenia drogowego [CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego]		
1	KNNR 9 1005-0100		Oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane na trzpieniu słupa lub wysięgnika - wymiana: oprawa LED min. 4500lm (od oprawy) skuteczność min. 150lm/W	kpl	379,0000
2	KNNR 9 1005-0100		Oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowane na trzpieniu słupa lub wysięgnika - wymiana: oprawa LED min. 7500lm (od oprawy) skuteczność min. 150lm/W	kpl	21,0000
3	KNNR 9 1002-0100		Wysięgniki rurowe. Wymiana wysięgnika o ciężarze do 15kg, mocowanego na słupie : wysięgnik stalowy ocynkowany 1m/1,5m do słupów betonowych linii napowietrznych nN wraz z wymianą przewodu YDY3x2,5	szt	365,0000
4	KNNR 5 0906-0300		Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych..Ogranicznik przepięć	szt	49,0000
5	KNNR 5 0906-0200		Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych. Skrzynka bezpiecznikowa oraz zacisk	szt	285,0000
6	KNNR 9 1006-0200		Tabliczki bezpiecznikowe i skrzynki rozdzielcze. Wymiana tabliczki bezpiecznikowej wymiana tabliczek bezpiecznikowych w istn. słupach oświetleniowych WZ i St	szt	115,0000
7	KNNR 5 1304-0100		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy	szt	49,0000
8	KNNR 5 1304-0500		Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania.Pomiar i badanie skuteczność zerowania; pomiar pierwszy	szt	400,0000