

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabezpieczenia przeciwwilgociowe murów przyziemia budynku			
1.1		Izolacja pozioma ścian			
1	KNR 0-37 0114-06	Wykonanie pionowego odcięcia izolacji poziomej muru metodą iniekcji w murze z kamieni o gr. ponad 85 cm 2.5+2	m m	4.50	
				RAZEM	4.50
2	KNR 0-37 0109-04	Wykonanie pionowego odcięcia izolacji poziomej muru metodą iniekcji w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. 2 1/2 ceg. i wilgotności wstępnej 10-15 % 2.5+2	m m	4.50	
				RAZEM	4.50
3	KNR 0-37 0109-05	Wykonanie pionowego odcięcia izolacji poziomej muru metodą iniekcji w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. 3 ceg. i wilgotności wstępnej 10-15 % 2.5	m m	2.50	
				RAZEM	2.50
4	KNR 0-37 0114-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z kamieni o gr. 30 cm 3+1.78+0.13	m m	4.91	
				RAZEM	4.91
5	KNR 0-37 0114-03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z kamieni o gr. 55 cm 7.58	m m	7.58	
				RAZEM	7.58
6	KNR 0-37 0114-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z kamieni o gr. 70 cm 4.7+4.6+2	m m	11.30	
				RAZEM	11.30
7	KNR 0-37 0114-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z kamieni o gr. ponad 85 cm 12.65+0.7+0.95+11.25+11.35+12.4+9.82+2.2+1.9+8.64+11.25	m m	83.11	
				RAZEM	83.11
8	KNR 0-37 0103-06	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z cegły o gr. 3 1/2 ceg. o normalnej twardości i wilgotności wstępnej 10-15 % 2.1+0.71+1.38+0.16+0.16+0.16	m m	4.67	
				RAZEM	4.67
9	KNR 0-37 0103-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z cegły o gr. 2 1/2 ceg. o normalnej twardości i wilgotności wstępnej 10-15 % 0.62+0.62+0.8+5.4+0.13+0.16+0.16+0.16+8.2+0.54+0.63+0.53+0.93+0.54+0.54	m m	19.96	
				RAZEM	19.96
10	KNR 0-37 0103-03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z cegły o gr. 2 ceg. o normalnej twardości i wilgotności wstępnej 10-15 % 4.9+0.4+0.39+3.52+0.78+2.47+3.41+0.94+0.78+6.88+0.74+2.38+0.83+0.49+0.48+0.72+0.78+1+0.3+0.37+1.12+0.28+0.29+0.91+1.8+1.32+0.51+0.91+5.14+2.48+4.9+0.34+0.35	m m	52.91	
				RAZEM	52.91
11	KNR 0-37 0103-02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z cegły o gr. 1 1/2 ceg. o normalnej twardości i wilgotności wstępnej 10-15 % 1.45+0.91+0.8+0.76+1.58+2.59	m m	8.09	
				RAZEM	8.09
12	KNR 0-37 0103-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murze z cegły o gr. 1 ceg. o normalnej twardości i wilgotności wstępnej 10-15 % 0.52+3.96+1.08+0.63	m m	6.19	
				RAZEM	6.19
13	KNR 0-37 0115-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji w murach o gr. powyżej 1 m z cegły 1.62+0.74	m ² m ²	2.36	
				RAZEM	2.36
1.2		Izolacja pionowa wewnętrzna "biała wanna"			
14	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
15	KNR 19-01 0706-01	Usunięcie z muru skorodowanych spoin na głębokość 1,5-2cm 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
16	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie gruzu rozbiórkowego łącznie z kosztem utylizacji	m ³		

PRZEMIAŁ ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		56.32*0.025*1.3	m ³	1.83	
				RAZEM	1.83
17	KNR 19-01 0643-05	Impregnacja murów preparatem do wiązania siarczanów w strefie wysoleń 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
18	KNR 19-01 0705-03	Zamknięcie spoin zaprawą renowacyjną podkładową 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
19	KNR 0-17 2609-06	Wykonanie warstwy izolacji sztywnej z zaprawy wodoszczelnej zbrojonej siatką polipropylenową lub akrylowaną siatką z włókna szklanego 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
20	KNR 0-40 0104-02	Wykonanie warstwy izolacji elastycznej z masy uszczelniającej 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
21	KNR 2-02 0803-01	Wykonanie warstwy szpachlowej z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji kontaktowej 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
22	KNR K-04 0402-03	Wykonanie tynku renowacyjnego na ścianach 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
23	KNR 2-02 0815-03	Wykonanie gładzi tynkowych jednowarstwowych do tynków renowacyjnych 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
24	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie ścian farbą krzemianową 2.96*(0.5+2.98+0.5+0.5+1.77) 2.78*(0.5+7.58+0.5) 2.54*(0.5+2.05+0.53+0.53+1.54+0.35)	m ² m ² m ² m ²	18.50 23.85 13.97	
				RAZEM	56.32
1.3		Remont ścian - tynki i wyprawy malarskie			
25	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.8*(0.53+0.83+3.4+2.2+0.49+0.52+0.49+2.15+0.78+1.74+2.1+0.48+0.52+0.48+0.44+0.53)	m ² m ²	31.82	
				RAZEM	31.82
26	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² <mury zewnętrzne> 2.5*(4.9+0.4+1.5+2.1+2.2+3.45+2.6+3.05+3.45+3.55+3.6+0.95+2.95+2.45+3.55+2.15+2.25+1.5+2.15+2.2+3.5+5.85+2.6+3.55+2.55) <mury wewnętrzne> 2.5*(4.9+0.78+0.85+2.1+2.1+0.4+0.39+0.5+0.5+2.25+0.4+0.39+2.25+0.39+1.15+1.05+2.95+1.1+1.1+1.75+1.28+0.94+0.5+0.5) <mury wewnętrzne> 2.5*(1.5+0.78+0.9+2.47+0.9+3.41+0.9+0.94+0.51+1.3+0.51+0.74+0.9+6.88+0.9+0.78) <mury wewnętrzne> 2.5*(3.43+2.1+0.48+0.52+0.48+2.1+0.49+0.52+0.49+4.86+2.6+0.62+0.66+0.62+3.07+4.86+0.62+0.66+0.62) <mury wewnętrzne> 2*(0.55+0.55+0.55+0.55+0.55+0.55+0.55+0.55+0.56+0.56) <mury wewnętrzne - potrącenie>-2*0.9*11 <mury wewnętrzne> 2.5*(1.85+0.72+0.9+2.4+0.9+1+0.3+1.85+1.45+1.45+1.75+1.75+1.98+1.98+2.67+2.67+3.58+5.5+0.29+0.29+0.32+5.5+0.48+0.48+0.32+3.57+5.55+0.46+0.46+0.32+5.55+0.32+0.32+0.32) <mury wewnętrzne> 2*(0.68+0.68+0.53+0.53+0.52+0.52+0.25+0.25+0.42+0.42+0.68)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	172.50 76.30 60.80 74.50 11.04 -19.80 148.13 10.96	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<mury wewnętrzne - potrącenie> $-(0.9*2*6+1.45*2*2+0.9*2+0.2*0.9)$	m ²	-18.58	
		<mury wewnętrzne> $2.5*(4.9+3.15+0.54+0.54+0.63+0.63+4.9+2.44+2.15+0.34+0.51+0.34+2.24+3.57+0.37+0.15+0.93+0.67+0.25+0.23+0.63+0.32+2.59+0.9+1.58+0.32+0.67+0.37+0.32+0.28+0.51+0.28+2.17+3.45+0.68+0.2+0.33+0.35+2.45+0.51+0.54+0.51+2.94+0.51+4+10.32+0.2+0.68)$	m ²	170.23	
		<mury wewnętrzne> $2*(0.53+0.53+0.53+0.53+0.52+0.52+0.52+0.52+0.57+0.57+0.38+0.38)$	m ²	12.20	
		<mury wewnętrzne - potrącenie> $-2*0,9*8$	m ²	-14.40	
				RAZEM	683.88
27	KNR 19-01 0706-01	Usunięcie z muru skorodowanych spoin na głębokość 1,5-2cm	m ²		
		683.88	m ²	683.88	
				RAZEM	683.88
28	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie gruzu rozbiórkowego łącznie z kosztem utylizacji	m ³		
		$683.88*0.025*1.3+31.82*0.015$	m ³	22.70	
				RAZEM	22.70
29	KNR 19-01 0643-05	Impregnacja murów preparatem do wiązania siarczanów w strefie wysoleń	m ²		
		683.88	m ²	683.88	
				RAZEM	683.88
30	KNR 19-01 0705-03	Zamknięcie spoin zaprawą renowacyjną podkładową	m ²		
		683.88	m ²	683.88	
				RAZEM	683.88
31	KNR K-04 0402-03	Wykonanie tynku renowacyjnego na ścianach	m ²		
		$683.88-31.82$	m ²	652.06	
				RAZEM	652.06
32	KNR 2-02 0815-03	Wykonanie gładzi tynkowych jednowarstwowych do tynków renowacyjnych	m ²		
		652.06	m ²	652.06	
				RAZEM	652.06
33	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		$1.8*(0.53+0.83+3.4+2.2+0.49+0.52+0.49+2.15+0.78+1.74+2.1+0.48+0.52+0.48+0.44+0.53)$	m ²	31.82	
				RAZEM	31.82
34	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian i sufitów	m ²		
		<sufity> $2.22*3.45+0.52*2.5+2.12*3.45+4.85*2.62+0.66*3.6+4.85*3.05+4.9*2.52+2.28*3.12+0.39*0.85+0.5*2.75+2.1*3.55+2.98*3.12+1.77*3.12+1.5*10.3+0.63*1.25+2.32*7.54+1.45*1.75+1.95*2.07+0.63*0.66+5.55*3.6+0.42*1.44+0.52*1+5.55*3.57+0.68*1.24+4.9*3.2+0.63*3.72+4.9*2.45+3.57*2.12+0.51*2.9+2.23*2.9+6.35*2+1.5*4.03+0.32*5.1+1.54*6.33+0.67*4.87+2.05*6.33+0.52*1.52+0.52*1+2.11*3.53+0.51*2.95+3.53*2.18$	m ²	281.94	
		<ściany> $2.5*2*(4.9+2.5+2.1+3.5+0.5+3.1+2.2+4.9+3.05+1.4+10.25+2.2+3.4+0.52+2.3+3.4+4.9+2.6+0.66+4.9+3+7.58+2.4+2+2+3.1+1.1+1.15+1.5+1.45+1.75+5.5+3.55+5.5+3.6+6.3+2.05+0.67+6.3+1.9+3.5+4.8+2+6.25+4+1.5+4.9+3.2+4.9+2.4+0.63+2.2+3.5+0.51+2.1+3.5)$	m ²	877.85	
		<potrącenie> -683.88	m ²	-683.88	
				RAZEM	475.91
35	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie ścian farbą krzemianową	m ²		
		<sufity> $2.22*3.45+0.52*2.5+2.12*3.45+4.85*2.62+0.66*3.6+4.85*3.05+4.9*2.52+2.28*3.12+0.39*0.85+0.5*2.75+2.1*3.55+2.98*3.12+1.77*3.12+1.5*10.3+0.63*1.25+2.32*7.54+1.45*1.75+1.95*2.07+0.63*0.66+5.55*3.6+0.42*1.44+0.52*1+5.55*3.57+0.68*1.24+4.9*3.2+0.63*3.72+4.9*2.45+3.57*2.12+0.51*2.9+2.23*2.9+6.35*2+1.5*4.03+0.32*5.1+1.54*6.33+0.67*4.87+2.05*6.33+0.52*1.52+0.52*1+2.11*3.53+0.51*2.95+3.53*2.18$	m ²	281.94	
		<ściany> $2.5*2*(4.9+2.5+2.1+3.5+0.5+3.1+2.2+4.9+3.05+1.4+10.25+2.2+3.4+0.52+2.3+3.4+4.9+2.6+0.66+4.9+3+7.58+2.4+2+2+3.1+1.1+1.15+1.5+1.45+1.75+5.5+3.55+5.5+3.6+6.3+2.05+0.67+6.3+1.9+3.5+4.8+2+6.25+4+1.5+4.9+3.2+4.9+2.4+0.63+2.2+3.5+0.51+2.1+3.5)$	m ²	877.85	
		<potrącenie> -31.82	m ²	-31.82	
				RAZEM	1127.97