

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Probark</b>					
<b>1 Fundamenty palowe</b>					
1	KNR 2-10 d.1 0101-02	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m w grunt kat. III 12	szt.		
			szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	KNR 2-10 d.1 0101-04	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt kat. III do 25 pali 12	szt.		
			szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0630-02	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii j. w. pali drewnianych 4.2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
4	KNR 2-10 d.1 uwaga 27 str. 8	Jednorazowy koszt dowozu kafara 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2 Konstrukcje drewniane</b>					
5	KNR 2-14 d.2 0401-04	Podwójne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z wody 0.614	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.614</b>
6	KNR 2-14 d.2 0404-02	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm <sup>2</sup> montowane z wody 0.875	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.875</b>
7	KNR 2-14 d.2 0405-02	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm montowany z wody 44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
8	KNR 2-14 d.2 0406-01	Krawężniki (obrzeża pomostu z bali 60x80 mm) o przekroju do 252 cm <sup>2</sup> 46	m		
			m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
9	KNR 4-01 d.2 0630-01	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpielii oleistej środkiem "Imprex" W - kleszcze, podłużnice, deski pomostu 4.13	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	4.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.130</b>
<b>3 Wyposażenie pomostu</b>					
10	Kalkulacja d.3 własna	Słupki drewniane z uchwytem dla koła ratunkowego 1	szt		
			szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 2-02 d.3 1213-03	Drabiny zewnętrzne z kabłakami o długości do 4 m, szt. 2 o długości 3,5 i 4, 0 m 7.5	m		
			m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
12	KNR 2-14 d.3 0911-04	Montaż pacholów rurowych podwójnych na podkładce z blachy o średnicy rury 42 mm 6	szt.		
			szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>