

Mrągowo, dnia 23.07.2018r

Dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Młynowo, gmina Mrągowo”

Zapytanie Oferenta z dnia 20.07.2018r.

Pytanie skierowane jest po analizie danych zawartych w projekcie wykonawczym, przedmiarze robót, profilach oraz mapach. Efektem końcowym obrachunku są rozbieżne dane *[odwołując się do tabeli zamieszczonej poniżej]* zwracam się do Państwa z pytaniem, które dane należy interpretować za prawidłowe?

W przedmiarze robót zamieszczono informacje o realizacji w projekcie poniższych materiałów:

- PE 100, PN10, SDR 17,, Ø40 mm
- PE 100-RC-PN16 , Ø250mm
- PVC-USN8 160x4,7mm

Jednakże nie zostały one odnalezione w projekcie wykonawczym, profilach oraz mapach. Czy wyżej wymienione materiały należy wziąć pod uwagę wykonując kosztorys ?

Rodzaj	Opis, m	Przedmiar robót, m	Przekroje, m	Mapy, m
PP, SN8, śr. 160mm	812	832m	568	970
PP, SN8, śr. 200mm	474	474	Brak	556
PE100.PN10, SDR 17, O 50mm	3317	3296	3300	3417
PE100, PN10, SDR 17, O 63mm	2031	2129	2031	2271
PE100, PN 10, SDR 17, O 75mm	336	336	336	336
PE100,PN16, SDR 11, O 50mm	208	208	283	242
PE100,PN16, SDR 11, O 63mm	75	75	78	82
PE 100, PN 16, SDR 11, ct>75mm	20	20	20	30
PE100,PN16, .SDR 11, O HOmm	18	18	18	brak
PE100, PN 16, SDR 11,03 180mm	25	25.	25	20
RC+, PE100RC, PN 16, SDR 11, <J> 140 mm	221	85	221	538
RC+, PE100RC, PN10, SDR 17, <5 HOmm	384	386	410	385
RC+, PE100RC, PN10, SDR 17, O 125mm	243	243	243	255
RC+, PE100RC, PN10, SDR 17, d> 140mm	1853	1954	1911	2177
RC+,PE100RC, PN10,SDR 17, «D 180mm	260	260	260	260

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonany przedmiar robót został sporządzony prawidłowo i obejmuje zakres robót określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 do SIWZ.

Rury PE 100, PN10, SDR 17, Ø40 mm, PE 100-RC-PN16 , Ø250mm, PVC-USN8 160x4,7mm występują w dokumentacji na przejścia przez drogi oraz dodatkowe przyłącza.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasieński