

Mrągowo, dnia 23.07.2018r

**Dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Młynowo, gmina Mrągowo”**

Zapytanie Oferenta z dnia 19.07.2018r.

W dokumentacji występują znaczne rozbieżności dotyczące kwestii wykonania materiałowego zbiorników przepompowni lokalnych: PIMŁ1, PIMŁ2, PIMŁ3, PIMŁ6. W dokumentacji występują m.in. :

„Strona 10 projektu wykonawczego punkt 10.7. — „studnie z betonu C40/50”

„ Strona 11 tegoż projektu -„studniaprzepompowni z kręgów żelbetowych”

2. Jakie wykonanie materiałowe zbiorników przepompowni lokalnych zostaną dopuszczone przez inwestora dla tego zadania?

Na rysunkach przepompowni lokalnych występują zasuwę na rurociągu dolotowym do przepompowni oraz na rurociągu tłocznym za przepompownią. Dokumentacja nie precyzuje jednakże wykonania materiałowego tychże zasuw.

3. Jakie wykonanie materiałowe zasuw widocznych na rysunkach przepompowni lokalnych (PIMŁ1, PIMŁ2, PIMŁ3, PIMŁ6) dopuszcza inwestor? Jaki typ zasuw dopuszcza inwestor? Czy mogą to być zasuwę międko-uszczelnione czy też zasuwę nożowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.2. Studnie przepompowni lokalnych zaprojektowano z betonowych Ø 1500 mm z betonu wg. PN-EN 206-1: C40/50 HSR- beton siarczynoodporny,

Nasiąkliwość 4%

Wodoszczelność W8

Mrozoodporność F150

Elementy studni łączone na uszczelki SBR lub NBR.

Ad.3. Zasuwę w pompowniach żeliwne PN10 kołnierzowe z przedłużonym wrzecionem do ścieków sanitarnych.

Wójt Gminy Mrągowo

Jerzy Krasiński