

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Pomost rekreacyjny w Muntowie			
1.1		Roboty fundamentowe			
1.1.1	KNR 2-10 0101-0200	Wbijanie pali drewnianych, konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 4 m. Kategoria gruntu III 10,0	szt. szt.	10,000	10,000
1.1.2	KNR 2-10 0101-0400	Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m. Grunt III kategorii 18,0	szt. szt.	18,000	18,000
1.1.3	KNR 4-01 0630-0100	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli j.w. pali drewnianych 9,43	m3 m3	9,430	9,430
1.1.4	KNR 2-10 uwaga 2.7	Jednorazowy koszt dowozu kafara 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2		Konstrukcje drewniane			
1.2.1	KNR 2-14 0401-0400	Kleszcze drewniane podwójne na palach pomostowych wykonywane z wody 0,72	m3 m3	0,720	0,720
1.2.2	KNR 2-14 0404-0200	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów wykonywane z wody. Przekrój elementu do 400 cm2 3,145	m3 m3	3,145	3,145
1.2.3	KNR 2-14 0405-0200	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm wykonywany z wody 53,35	m2 m2	53,350	53,350
1.2.4	KNR 2-14 0406-0100	Krawężniki (obrzeża pomostowe z bali 60*80mm) o przekroju do 252 cm2 49,8	m m	49,800	49,800
1.2.5	KNR 4-01 0630-0100	Impregnacja grzybobójcza metodą kąpieli olejowej "Imprex" W - kleszcze, podłużnice, deski pomostu 5,54	m3 m3	5,540	5,540
1.3		Wyposażenie pomostu			
1.3.1	Kalkulacja własna	Słupki drewniane z uchwytem dla koła ratunkowego z kołem ratunkowym 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.3.2	KNR 2-02 1213-0300	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m. 3,0	m m	3,000	3,000
1.3.3	KNR 2-14 0911-0400	Montaż pachółków rurowych podwójnych na podkładce z blachy o średnicy rury 42 mm 2,0	szt. szt.	2,000	2,000