

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Siłownia plenerowa			
1	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		(1,2 * 1,2 * 0,4) * 6 - poz.2	m3	1,956	
				RAZEM	1,956
2	KNR-W 2-01 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu I-II)	m3		
		poz.3	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
3	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		1,0 * 1,0 * 0,25 * 6	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
4	KNR-W 2-01 0501-01 analogia	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przrzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m3		
		poz.1	m3	1,956	
				RAZEM	1,956
5	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		(1,2 * 1,2) * 6	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
6	KNR-W 2-01 0510-03 analogia	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		poz.5	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
7	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - Wioślarz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - Wyciskanie siedząc	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - Orbitrek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - Biegacz	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - Motyl	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia siłowni - Twister	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Mała architektura			
13 d.2	KNR-W 2-01 0306-01	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
		(1,2 * 1,2 * 0,4) * 6 - poz.14	m3	2,456	
				RAZEM	2,456
14 d.2	KNR-W 2-01 0302-01	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km (kat. gruntu I-II)	m3		
		poz.15	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		1,0 * 1,0 * 0,25 * 4	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR-W 2-01 0501-01 analogia	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m - zagęszczanie ręczne	m3		
		poz.13	m3	2,456	
				RAZEM	2,456
17 d.2	KNR-W 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		(1,2 * 1,2) * 6	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
18 d.2	KNR-W 2-01 0510-03 analogia	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m2		
		poz.17	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
19 d.2	analiza indywidualna	Elementy małej architektury - tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	analiza indywidualna	Elementy małej architektury - ławka	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000