

A. Fomiczuk

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Lembruk,  
gmina Mrągowo.

ADRES INWESTYCJI : Lembruk - działka nr 336/34 obręb Kiersztanowo, gmina Mrągowo.

INWESTOR : Gmina Mrągowo

ADRES INWESTORA : 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : A. Fomiczuk.

DATA OPRACOWANIA : 25.06.2018

---

OPRACOWAŁ :

*Aleksander Fomiczuk*

Os. Mazurskie 19/4

11-700 MRĄGOWO

Upr. bud. Nr 124/78/OL

Data opracowania

25.06.2018

INWESTOR :

WOJT

*Jerzy Krusinski*

Data zatwierdzenia

**GMINA MRĄGOWO**

woj. warmińsko-mazurskie

NIP 7422114037, REGON 510742764

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

### PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

- a) - Projekt zagospodarowania działki nr 336/34 obręb Kiersztanowo gmina Mrągowo.
- b) - Warunki techniczne wykonania robót budowlano-montażowych oraz przepisy szczegółowe sporządzania kosztorysów inwestorskich.

### KRÓTKI OPIS ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH POLICZONYCH W KOSZTORYSIE

- 1 - Roboty ziemne:
  - usunięcie ziemi urodzajnej (humusu).
  - ręczne wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe o wym. 0,80x0,80x1,10 - sztuk 3.
  - wyplantowanie terenu po wykonaniu stóp betonowych.
- 2 - Roboty betonowe:
  - zabetonowanie stóp fundamentowych o wym. 0,80x0,80x0,90 - betonem B20 W8 - sztuk 3.
  - osadzenie podczas betonowania kotew systemowych do montażu urządzeń.
- 3 - Roboty montażowe:
  - dostarczenie i montaż zastawy urządzeń - orbiterek+prasa nozna+wioslarz - kpl. 1.
  - dostarczenie i montaż zestawu urządzeń - stepper+biegacz+twister - kpl. 1.
  - dostarczenie i montaż zestawu urządzeń - wyciskanie+wyciąg górny - kpl. 1
  - dostarczenie i przymocowanie tablicy informacyjnej - sztuk 1

*Aleksander Fomiczuk*  
Os. Mazurskie 19/4  
11-700 MRĄGOWO  
Upr. bud. Nr 124/78/OL

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Silownia plenerowa</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0125-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 2.50*2.20*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
2	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		16.50	m <sup>2</sup>	16.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.500</b>
3	KNR 2-01 d.1 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 0.80*0.80*1.10*3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.112</b>
4	KNR 2-02 d.1 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m3 - ręczne układanie betonu - B25 W8	m <sup>3</sup>		
		0.80*0.80*0.90*3	m <sup>3</sup>	1.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.728</b>
5	KNR 2-02 d.1 1218-03 analogia	Osadzenie w stopach sysemowych kotew metalowych do mocowania zestawów urządzeń	kpl		
		3.00	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	Analiza indywidualna d.1	Dostawa i montaż zestawu urządzeń silowni - orbiterek + prasa nożna + wioślarz	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	Analiza indywidualna d.1	Dostawa i montaż zestawu urządzeń silowni - stepper + biegacz + twister	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	Analiza indywidualna d.1	Dostawa i montaż zestawu urządzeń silowni - wyciskanie + wyciąg górny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0703-02	Dostarczenie i przymocowanie tablic informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Aleksander Fomiczuk  
Os. Mazurskie 19/4  
11-700 MIAŁGOWO  
Upr. bud. Nr 124/78/OI